

# 梅州市生态环境局

梅环梅县审〔2024〕15号

## 梅州市生态环境局关于梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目 接入系统工程建设项目环境 影响报告表的批复

梅州市睿储新能源有限公司：

你公司报来的《梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目接入系统工程建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关资料收悉。经研究，批复如下：

一、梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目接入系统工程建设项目位于梅州市梅县区畚江镇综合保税区内。项目永久占地面积 2400 平方米，建设内容为新建 110kV 储能升压站至 220kV 畚江站单回 110kV 电缆线路，线路路径长约 1.14km；新建 2 根 48 芯 GYFTZY 管道光缆，路径长度约  $2 \times 1.14\text{km}$ ，配套建设相应的光通信设备；畚江站扩建 1 个 110kV 出线间隔。项目投资金额 1496 万元，其中环保投资金额 60 万元。

二、根据报告表的评价结论,在项目按照报告表所列的性质、规模、地点进行建设,全面落实报告表提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施并确保生态环境安全的前提下,项目建设从生态环境保护角度可行。

三、项目应重点做好如下环境保护工作:

(一)加强施工期的环境保护工作,建设方应在施工场地、临时堆场建设导流沟和沉淀池,施工废水经处理后回用于施工场地洒水抑尘;采取有效措施减少粉尘对周围环境的影响;科学安排施工时间,防止噪声扰民。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中各阶段噪声限值,施工扬尘等大气污染物排放应符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

(二)项目运行期工频电磁应符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)频率为0.05kHz的公众曝露控制限值要求,即工频电场强度4000V/m,工频磁感应强度100 $\mu$ T。

(三)项目运营期噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(四)严格落实固体废物分类处理处置要求。项目运营期产生的废旧电缆收集后外售综合利用。

(五)严格落实报告表提出的土壤及地下水污染防治措施和环境风险防范措施。

四、项目环保投资应纳入工程投资预算并予以落实。

五、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。



公开方式：主动公开

---

抄送：广州光羽环保服务有限公司。

---

梅州市生态环境局办公室

2024年12月27日印发

---